

东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村

工 程 量 清 单

建设单位：



咨询单位：



法定代表人
或其授权人：

黄 颖 邦
(签字或盖章)

法定代表人：
或其授权人：

李 具 明
(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编制时间：


复核时间：



工程项目招标控制价汇总表

工程名称：东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村

序号	单项工程名称	金额(元)	共中		
			含税不含单列费工程造价(元)	绿色施工安全防护措施等单列费(元)	工日人工费总额(元)
1	东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村(园建工程)				
2	东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村(绿化工程)				
3	东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村(水电工程)				
4	合 计				



预算总说明

项目名称： 东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村



一、 编制依据：

- 1、 根据业主提供的东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村的相关资料进行编制。

执行东建价[2019]4号文【转发广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程计价依据（2018）》的通知】，计价依据包括：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合

- 2、 定额（2018）》《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

- 3、 执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）。

- 4、 采用清单计价方式，取费执行东莞市建设工程计价程序表的通知（东建价[2019]4号文）的建设工程计价程序表。

- 5、 执行东建价[2019]4号文【转发广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程计价依据（2018）》的通知】，自2019年4月1日起，定额动态人工调整系数为1.0（相应定额人工综合单价为110元/工日）。

- 6、 执行东建[2006]7号文《关于实行定额人工费工资专户支付工人工资的通知》。

- 7、 执行有关运距的通知（东建价（2010）9号）。

- 8、 执行关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知（东建价（2019）5号），2019年4月1日起建筑业增值税税率为9%。

- 9、 执行东建质安[2011]117号《关于建设工程禁止使用袋装水泥的通知》。

二、 本预算包含内容：

- 1、 东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村，详见预算书。

三、 其他说明：

- 1、 无

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章:



工程名称: 东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村(园建工程)

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		分区一					
		拆除工程					
		村口广场侧面					
1	011605001005	平面块料拆除	1. 拆除平面块料(含结合层) 2. 运距:5km	m2	7.955		
2	011605002005	立面块料拆除	1. 拆除立面块料(含结合层) 2. 运距:5km	m2	40.695		
		【村口广场侧面】分部小计					
		台阶					
3	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除30厚地面花岗岩、20厚结合层 2. 运距:5km	m2	5.76		
4	011605002004	立面块料拆除	1. 拆除30厚立面花岗岩、20厚结合层 2. 运距:5km	m2	3.24		
		【台阶】分部小计					
		树池-1					
5	011601001001	砖砌体拆除	1. 原有砖砌拆除 2. 运距:5km	m3	1.46		
		【树池-1】分部小计					
		1#楼					
6	011605002006	立面块料拆除	1. 拆除立面块料(含结合层) 2. 运距:5km	m2	4.23		
7	011604002004	立面抹灰层拆除	1. 拆除立面原有抹灰 2. 运距:5km	m2	15.03		
		【1#楼】分部小计					
		2#楼					
8	011604002010	立面抹灰层拆除	1. 拆除立面原有抹灰 2. 运距:5km	m2	39.91		
		【2#楼】分部小计					
		3#楼					
9	011604002011	立面抹灰层拆除	1. 拆除立面原有抹灰 2. 运距:5km	m2	165.07		
		【3#楼】分部小计					
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期:

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章：

工程名称：东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村（园建工程）

第 2 页 共 22 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		公区					
10	011602002001	健身器材拆除	1. 构件名称:健身器材 2. 运距:5km	个	8		
11	011605001006	平面块料拆除	1. 部位:人行石材地面 2. 拆除平面块料（含结合层） 3. 运距:5km	m2	410		
12	041001003001	拆除基层	1. 材质:100MM厚6%水泥石粉渣稳定层 2. 运距:5km	m2	410		
13	041001001001	拆除路面	1. 材质:100MM厚C20混凝土 2. 运距:5km	m2	410		
		【公区】分部小计					
		新建工程					
		村口广场					
14	011204001001	石材墙面	1. 600x300x20厚烧面芝麻白/黑花岗岩墙面铺贴 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	45.41		
15	011102001001	石材楼地面	1. 600x300x30厚烧面芝麻灰花岗岩 2. 30MM厚1:3干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥	m2	74.69		
16	011107001001	石材台阶面	1. 600X120X20MM厚烧面芝麻灰 2. 20MM厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m2	3.24		
17	011107001002	石材台阶面	1. 600x300x30MM厚烧面中国黑波打 2. 20MM厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m2	0.72		
18	011107001005	石材台阶面	1. 600X340X30MM厚烧面芝麻灰 2. 20MM厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m2	5.76		
19	050402002002	现浇混凝土路面	1. 100MM厚C20混凝土垫层 2. 水泥土路面水养生	m2	74.69		
20	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 100MM厚6%水泥石粉渣稳定层	m2	74.69		
		【村口广场】分部小计					
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章:



工程名称: 东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村(园建工程)

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	
		广场铺地						
21	010101001002	平整场地	1. 原土夯实	m2	272.29			
22	011102001002	石材楼地面	1. 600x600x30厚烧面芝麻灰花岗岩 2. 30MM厚1: 3干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥	m2	74.69			
23	011102001010	石材楼地面	1. 600x300x30厚烧面芝麻灰花岗岩 2. 30MM厚1: 3干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥	m2	197.6			
24	050402002003	现浇混凝土路面	1. 100MM厚C20混凝土 2. 水泥混凝土路面水养生	m2	272.29			
25	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 100MM厚6%水泥石粉渣稳定层	m2	272.29			
		【广场铺地】分部小计						
		汀步						
26	010101001001	平整场地	1. 原土夯实	m2	2.88			
27	050402002004	现浇混凝土路面	1. 100MM厚C20混凝土 2. 水泥混凝土路面水养生	m2	2.88			
28	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 100MM厚6%水泥石粉渣稳定层	m2	2.88			
29	011102001003	石材楼地面	1. 600x300x50厚烧面芝麻灰花岗岩 2. 30MM厚1: 3干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥	m2	2.88			
		【汀步】分部小计						
		树池-1						
30	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	7.62			
31	010103001001	回填方	1. 原土回填	m3	4.49			
32	010103002001	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距:5km	m3	3.12			
33	011102001004	石材楼地面	1. 600x350x50厚光面芝麻黑花岗岩(压顶) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层(5%防水粉)	m2	7.19			
		本页小计						

编制人:

证号:

编制日期:

4

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章:

工程名称: 东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村(园建工程)

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
34	011204001004	石材墙面	1. 650X300X20厚烧面芝麻灰花岗岩 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层(5%防水粉)	m ²	12.66		
35	011201001026	墙面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层(5%防水粉)	m ²	19.42		
36	040303001003	混凝土垫层	1. 100MM厚C20混凝土垫层	m ³	1.6		
37	010401001001	砖基础	1. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖	m ³	6.88		
		【树池-1】分部小计					
		树池-2					
38	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 1500X300X150厚烧面芝麻灰花岗岩路牙石	m	21.6		
39	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1. 部位:花岗岩路牙石 2. 100MM厚6%水泥石粉渣稳定层	m ²	6.48		
40	040303001002	混凝土垫层	1. 部位:花岗岩路牙石 2. 100MM厚C20混凝土层	m ³	0.82		
		【树池-2】分部小计					
		分区一路牙石					
41	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 600X300X150MM花岗岩路缘石 2. 100MM厚C20混凝土层 3. 100MM厚石粉垫层	m	171.54		
42	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1. 部位:花岗岩路牙石 2. 100MM厚6%水泥石粉渣稳定层	m ²	51.46		
43	040303001001	混凝土垫层	1. 部位:花岗岩路牙石 2. 100MM厚C20混凝土层	m ³	6.52		
		【分区一路牙石】分部小计					
		1#围墙					
44	011204003001	块料墙面	1. 240x60x10厚青砖, 5mm宽白色外墙漆间缝	m ²	6.26		
45	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙面:20厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m ²	6.26		
46	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙面:30厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m ²	14.96		
47	011406001001	墙面油漆	1. 白色外墙漆饰面	m ²	14.96		
		【1#围墙】分部小计					
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期:

5

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章:



工程名称: 东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村(园建工程)

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	
		2#围墙						
48	011204003002	块料墙面	1. 240x60x10厚青砖, 5mm宽白色外墙漆接缝	m2	8.04			
49	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙面:20厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	8.04			
50	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙面:30厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	26.9			
51	011406001002	墙面油漆	1. 白色外墙漆饰面	m2	26.9			
		【2#围墙】分部小计						
		3#楼外立面改造						
52	011204003003	块料墙面	1. 240x60x10厚青砖, 5mm宽白色外墙漆接缝	m2	20.13			
53	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙面:20厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	20.13			
54	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙面:30厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	144.94			
55	011406001003	墙面油漆	1. 白色外墙漆饰面	m2	144.94			
		【3#楼外立面改造】分部小计						
		分区二						
		拆除工程						
		公区						
56	011602002003	健身器材拆除	1. 构件名称:健身器材 2. 运距:5km	个	11			
57	011605001016	平面块料拆除	1. 部位:人行石材地面 2. 拆除平面块料(含结合层) 3. 运距:5km	m2	319			
58	041001003003	拆除基层	1. 材质:100MM厚6%水泥石粉渣稳定层 2. 运距:5km	m2	319			
59	041001001005	拆除路面	1. 材质:100MM厚C20混凝土 2. 运距:5km	m2	319			
		【公区】分部小计						
		树池-10						
60	011605002026	立面块料拆除	1. 原有立面块料拆除至结合层 2. 运距:5km	m2	14.12			
本页小计								

编制人:

证号:

编制日期:

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章：

工程名称：东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村（园建工程）

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	011601001005	砖砌体拆除	1. 拆除树池砌筑结构 2. 运距：5km	m3	0.72		
		【树池-10】分部小计					
		树池-9					
62	011605002025	立面块料拆除	1. 原有立面块料拆除至结合层 2. 运距：5km	m2	60.02		
		【树池-9】分部小计					
		树池-5					
63	011605002024	立面块料拆除	1. 原有立面块料拆除至结合层 2. 运距：5km	m2	61.02		
		【树池-5】分部小计					
		树池-8					
64	011605002023	立面块料拆除	1. 原有立面块料拆除至结合层 2. 运距：5km	m2	4.75		
		【树池-8】分部小计					
		树池-7					
65	011605002022	立面块料拆除	1. 原有立面块料拆除至结合层 2. 运距：5km	m2	18.84		
		【树池-7】分部小计					
		树池-6					
66	011605002021	立面块料拆除	1. 原有立面块料拆除至结合层 2. 运距：5km	m2	10.13		
		【树池-6】分部小计					
		树池-4					
67	011605002020	立面块料拆除	1. 原有立面块料拆除至结合层 2. 运距：5km	m2	21.58		
68	011604002018	立面抹灰层拆除	1. 原有立面抹灰拆除 2. 运距：5km	m2	16.04		
69	011601001004	砖砌体拆除	1. 拆除树池砌筑结构 2. 运距：5km	m3	1.66		
		【树池-4】分部小计					
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章：



工程名称：东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村（园建工程）

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		树池-3					
70	011604002017	立面抹灰层拆除	1. 原有立面抹灰拆除 2. 运距:5km	m2	4.26		
71	011601001003	砖砌体拆除	1. 拆除树池砌筑结构 2. 运距:5km	m3	0.54		
		【树池-3】分部小计					
		树池-2					
72	011605002018	立面块料拆除	1. 原有立面块料拆除至结合层 2. 运距:5km	m2	12.05		
73	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除树池砌筑结构 2. 运距:5km	m3	1.68		
		【树池-2】分部小计					
		树池及看台					
74	011605002017	立面块料拆除	1. 原有立面块料拆除至结合层 2. 运距:5km	m2	41.86		
75	011605001015	平面块料拆除	1. 原有平面块料拆除至结合层 2. 运距:5km	m2	23.76		
76	011602002004	钢筋混凝土构件拆除	1. 原有钢筋混凝土排水沟盖板拆除 2. 运距:5km	m3	9.87		
77	011602002005	钢筋混凝土构件拆除	1. 原有基础结构拆除 2. 运距:5km	m3	5.14		
		【树池及看台】分部小计					
		5#楼					
78	011604002016	立面抹灰层拆除	1. 原有立面拆除抹灰 2. 运距:5km	m2	68.12		
		【5#楼】分部小计					
		篮球场二					
79	011605001014	平面块料拆除	1. 原有平面块料拆除至结合层 2. 运距:5km	m2	119.97		
		【篮球场二】分部小计					
		六角亭					
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章：

工程名称：东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村（园建工程）

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	011605002016	立面块料拆除	1. 原有立面块料拆除至结合层 2. 运距:5km	m2	33.79		
81	011605001013	平面块料拆除	1. 原有平面块料拆除至结合层 2. 运距:5km	m2	23.56		
82	011603001001	原有坐凳拆除	1. 原有坐凳拆除 2. 运距:5km	m2	6.24		
【六角亭】分部小计							
连廊-1							
83	011605002015	立面块料拆除	1. 原有立面块料拆除至结合层 2. 运距:5km	m2	131.63		
84	011605001011	平面块料拆除	1. 原有平面块料拆除至结合层 2. 运距:5km	m2	47.08		
【连廊-1】分部小计							
连廊-2							
85	011605002014	立面块料拆除	1. 原有立面块料拆除至结合层 2. 运距:5km	m2	80.68		
86	011604003003	天棚抹灰面拆除	1. 原有天棚块料拆除至结合层 2. 运距:5km	m2	28.2		
87	011605001010	平面块料拆除	1. 原有平面块料拆除至结合层 2. 运距:5km	m2	77.36		
【连廊-2】分部小计							
新建工程							
公区							
88	041105003007	康体设施1	1. 康体设施1-伸腰伸背架体育器	个	2		
89	041105003008	康体设施2	1. 康体设施2-下拉训练器	个	2		
90	041105003009	康体设施3	1. 康体设施3-扭腰器	个	2		
91	041105003010	康体设施4	1. 康体设施4-平步机	个	2		
92	041105003011	康体设施5	1. 康体设施5-健骑机	个	1		
93	041105003012	康体设施6	1. 康体设施6-路径云梯	个	2		
本页小计							

编制人：


证号：

编制日期：

9

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章:



工程名称: 东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村(园建工程)

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
94	040204004008	安砌侧(平、缘)石	1. 600X300X150MM花岗岩路缘石 2. 100MM厚C20混凝土层 3. 100MM厚石粉垫层	m	115.09		
95	011102001025	石材楼地面	1. 600x300x30厚烧面芝麻灰花岗岩 2. 30MM厚1:3干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥 3. 100MM厚C20混凝土 4. 100MM厚6%水泥石粉渣稳定层	m ²	278.42		
96	040204004007	安砌侧(平、缘)石	1. 600X300X150MM花岗岩路缘石	m	29.38		
97	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1. 部位:花岗岩路牙石 2. 100MM厚6%水泥石粉渣稳定层	m ²	43.34		
98	040303001004	混凝土垫层	1. 部位:花岗岩路牙石 2. 100MM厚C20混凝土层	m ³	5.55		
【公区】分部小计							
树池-3							
99	010101001011	平整场地	1. 平整场地	m ²	5.1		
100	010101003005	挖沟槽土方	1. 土方开挖一、二类土	m ³	4.31025		
101	010103001005	回填方	1. 原土回填	m ³	1.7		
102	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:5km	m ³	2.61		
103	080202001001	混凝土垫层	1. 100厚C15混凝土垫层	m ³	0.51		
104	010401003001	实心砖墙	1. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖	m ³	2.55		
105	011204001011	石材墙面	1. 600X400X50厚烧面芝麻灰花岗岩(压顶)	m ²	3.31		
106	011204001012	石材墙面	1. 400X300X30厚烧面芝麻灰花岗岩	m ²	4.93		
107	011201001032	抹灰墙面	1. 墙面:20厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m ²	23.48		
【树池-3】分部小计							
5#楼							
108	011204003014	块料墙面	1. 240x60x10厚青砖	m ²	8.58		
109	011201001030	墙面一般抹灰	1. 墙面:20厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m ²	8.58		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期:

10

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章:

工程名称: 东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村(园建工程)

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
110	011201001031	墙面一般抹灰	1. 墙面:30厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	59.54		
111	011406001023	墙面油漆	1. 白底彩绘外墙漆饰面	m2	59.54		
【5#楼】分部小计							
4#楼宣传栏							
112	010505006001	4#楼宣传栏	1. 6厚钢化清推拉玻璃 2. 2. 宣传栏四周200x150x3厚拉丝面不锈钢管 3. 施工工艺详见施工图纸	m2	7.2		
【4#楼宣传栏】分部小计							
篮球场二							
113	011204001009	石材墙面	1. 300*350*20厚亚光面芝麻灰 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	100.84		
114	011204001010	石材墙面	1. 600*300*50厚亚光面芝麻灰 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	30.58		
115	011102001024	石材楼地面	1. 700*700*50厚亚光面芝麻灰 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	19.66		
【篮球场二】分部小计							
围井护栏							
116	011102001022	石材楼地面波打线	1. 200X200X30MM烧面芝麻黑波打线 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	3.42		
117	011102001023	石材楼地面	1. 200X200X30MM烧面芝麻灰花岗岩 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	5.45		
118	010702005001	其他木构件	1. 成品木质取水器 2. 其他木材面 刷底油 调和漆二遍 3. 规格样式详见施工图纸	个	1		
119	011206001001	手打面麻石	1. 定制150MM厚手打面麻石, 整石打凿, 高300mm	m2	1.743		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期:

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章:



工程名称: 东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村(园建工程)

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
120	040309003001	石材栏杆	1. 栏杆高度: 1.4m 2. 1400*200*200灰麻立柱 3. 1525*150*150光面灰麻横杆 4. 1525*550*80光面灰麻栏板	m	8.78		
【围井护栏】分部小计							
六角亭							
121	011202001003	柱、梁面一般抹灰	1. 30mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m ²	14.99		
122	020202006001	条形石座凳	1. 花岗岩坐凳, 花岗岩按图切割	m	7.8		
123	011102001021	石材楼地面	1. 600*300*30厚烧面芝麻灰花岗岩 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	21.46		
124	011201001029	墙面一般抹灰	1. 30mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	18.8		
125	011406001022	墙面油漆	1. 米黄色外墙漆饰面	m ²	33.79		
【六角亭】分部小计							
连廊-1							
126	011204001005	石材墙面	1. 600x400x20厚烧面芝麻灰花岗岩 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	45.85		
127	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 30mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	90.18		
128	011202001004	柱、梁面一般抹灰	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	74.3		
129	011406001017	墙面油漆	1. 米黄色外墙漆饰面	m ²	164.48		
130	011204001006	石材墙面	1. 墙面: 600x300x50厚光面芝麻灰花岗岩(压顶) 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	13.24		
131	011102001012	石材楼地面	1. 600x450x30厚烧面芝麻灰花岗岩 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层	m ²	0.83		
132	011102001013	石材楼地面	1. 600x300x20厚烧面芝麻灰花岗岩, 工字铺 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层	m ²	23.55		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期:

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章：

工程名称：东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村（园建工程）

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
133	011102001014	石材楼地面	1. 600x300x50厚光面芝麻灰花岗岩（压顶） 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层	m ²	12.07		
134	011102001015	石材楼地面波打线	1. 200x200x30厚烧面中国黑波打线 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层	m ²	10.63		
		【连廊-1】分部小计					
		连廊-2					
135	011204001007	石材墙面	1. 600x400x20厚烧面芝麻灰花岗岩 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	44.45		
136	011202001002	柱、梁面一般抹灰	1. 30mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	68.45		
137	011406001018	墙面油漆	1. 米黄色外墙漆饰面	m ²	68.45		
138	011202001005	柱、梁面一般抹灰	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	31.99		
139	011204001008	石材墙面	1. 墙面:600x300x50厚光面芝麻灰花岗岩（压顶） 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	11.35		
140	011102001016	石材楼地面	1. 600x300x20厚烧面芝麻灰花岗岩,工字铺 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	21.84		
141	011102001020	石材楼地面	1. 600x300x20厚烧面芝麻灰花岗岩,工字铺 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	0.77		
142	011102001018	石材楼地面	1. 600x300x50厚光面芝麻灰花岗岩（压顶） 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	11.35		
143	011102001019	石材楼地面波打线	1. 200x200x30厚烧面中国黑波打 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	8.8		
		【连廊-2】分部小计					
		入口标志景墙					
144	010101001010	平整场地	1. 原土夯实	m ²	1.215		
145	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m ³	2.46		
146	010103001004	回填方	1. 原土回填	m ³	2.28		
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章：



工程名称：东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村（园建工程）

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
147	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:5km	m3	0.18		
148	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.02		
149	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 φ25内	t	0.16		
150	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 φ10内 箍筋	t	0.06		
151	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.48		
152	040303001005	混凝土垫层	1. C15素混凝土垫层	m3	0.18		
153	011204003013	块料墙面	1. 240*60*10青砖饰面	m2	1.34		
154	011201001027	墙面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	1.34		
155	011201001028	墙面一般抹灰	1. 30厚1:2.5水泥砂浆	m2	11.72		
156	011406001015	墙面油漆	1. 外墙漆饰面	m2	11.72		
157	011508001003	L0go字	1. 10厚PVC板材L0go字, 耐候结构胶粘结 2. 字体规格大小、字体字数由业主定	项	1		
		【入口标志景墙】分部小计					
		分区三					
		拆除工程					
		6#楼					
158	011605002008	立面块料拆除	1. 拆除立面块料（含结合层） 2. 运距:5km	m2	21.18		
159	011604002006	立面抹灰层拆除	1. 拆除立面原有抹灰 2. 运距:5km	m2	47.11		
160	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除天棚原有抹灰 2. 运距:5km	m2	2.1		
		【6#楼】分部小计					
		7#楼					
161	011604002007	立面抹灰层拆除	1. 拆除立面原有抹灰 2. 运距:5km	m2	26.6		
		【7#楼】分部小计					
		8#楼					
162	011604002008	立面抹灰层拆除	1. 拆除立面原有抹灰 2. 运距:5km	m2	104.59		
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

14

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章：

工程名称：东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村（园建工程）

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
【8#楼】分部小计							
新建工程							
6#楼							
163	011204003004	块料墙面	1. 240x60x10厚青砖，5mm宽白色外墙漆接缝	m2	29.46		
164	011201001007	墙面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	29.46		
165	011201001008	墙面一般抹灰	1. 30厚1:2.5水泥砂浆	m2	38.42		
166	011406001004	墙面油漆	1. 白色外墙漆饰面	m2	38.42		
【6#楼】分部小计							
7#楼							
167	011204003005	块料墙面	1. 240x60x10厚青砖，5mm宽白色外墙漆接缝	m2	9.72		
168	011201001009	墙面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	9.72		
169	011201001010	墙面一般抹灰	1. 30厚1:2.5水泥砂浆	m2	20.4		
170	011406001006	墙面油漆	1. 白色外墙漆饰面	m2	20.4		
【7#楼】分部小计							
8#楼							
171	011204003006	块料墙面	1. 240x60x10厚青砖，5mm宽白色外墙漆接缝	m2	33.2		
172	011201001011	墙面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	33.2		
173	011201001012	墙面一般抹灰	1. 30厚1:2.5水泥砂浆	m2	72.36		
174	011406001007	墙面油漆	1. 白色外墙漆饰面	m2	72.36		
【8#楼】分部小计							
垃圾收集亭							
175	010101001008	平整场地	1. 原土夯实	m2	14.24		
176	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	7.4		
177	010103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	4.08		
178	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余方弃置 2. 运距：5km	m3	3.2		
179	040303001006	混凝土垫层	1. C15素混凝土垫层	m3	0.74		
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

15

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章:



工程名称: 东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村 (园建工程)

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
180	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 ϕ 25内	t	0.08		
181	010501003001	独立基础	1. C25混凝土基础	m3	2.58		
182	021003004001	垃圾收集亭	1. 金属零星小品(构件) 制作 2. 金属零星小品(构件) 安装 3. 二类金属结构件运输 运距(km以内) 10km以内 4. 金属面 氟碳漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	座	4		
183	011508001001	L0go字	1. 白色PVC立体字, 玻璃胶黏贴	项	4		
184	030113013001	垃圾桶	1. 120L成品垃圾桶	个	16		
185	011102001006	石材楼地面	1. 300x300x20厚烧面芝麻灰花岗岩 2. 30MM厚1: 3干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥	m2	14.42		
186	050402002005	现浇混凝土路面	1. 100MM厚C20混凝土 2. 水泥路面水养生	m2	14.42		
187	040202015007	水泥稳定碎(砾)石	1. 100MM厚6%水泥石粉渣稳定层	m2	14.42		
		【垃圾收集亭】分部小计					
		分区五					
		拆除工程					
		9#楼					
188	011604002009	立面抹灰层拆除	1. 拆除立面原有抹灰 2. 运距: 5km	m2	87		
		【9#楼】分部小计					
		10#楼					
189	011605002009	立面块料拆除	1. 拆除立面原有块料 2. 运距: 5km	m2	49.36		
		【10#楼】分部小计					
		11#楼					
190	011605002011	立面块料拆除	1. 拆除立面原有块料 2. 运距: 5km	m2	7		
191	011604002012	立面抹灰层拆除	1. 拆除立面原有抹灰 2. 运距: 5km	m2	39.37		
		【11#楼】分部小计					
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期:

16

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章：

工程名称：东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村（园建工程）

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		公区					
192	041001003002	拆除基层	1. 材质:100MM厚6%水泥石粉渣稳定层 2. 运距:5km	m2	50		
193	041001001002	拆除路面	1. 材质:100MM厚C20混凝土 2. 运距:5km	m2	50		
		【公区】分部小计					
		新建工程					
		截水沟					
194	010401014001	砖地沟、明沟	1. 600*600*50厚预制混凝土盖板制作、安装 2. 80厚C20素混凝土圈梁 3. M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4. 100厚C20砼垫层	m	33.27		
		【截水沟】分部小计					
		公区					
195	010101001007	平整场地	1. 原土夯实	m2	176.32		
196	050402002006	现浇混凝土路面	1. 100MM厚C25混凝土垫层 2. 水泥路面水养生	m2	176.32		
197	040202015008	水泥稳定碎(砾)石	1. 100MM厚6%水泥石粉渣稳定层	m2	176.32		
		【公区】分部小计					
		树池-2					
198	040303001007	混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	0.82		
199	010101001005	平整场地	1. 原土夯实	m2	6.48		
200	040202015009	水泥稳定碎(砾)石	1. 100厚石粉垫层	m2	6.48		
201	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 600x200x150预制混凝土道牙	m	21.6		
		【树池-2】分部小计					
		9#楼					
202	011204003007	块料墙面	1. 240x60x10厚青砖, 5mm宽白色外墙漆间缝	m2	16.65		
203	011201001013	墙面一般抹灰	1. 墙面:20厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	16.65		
204	011201001014	墙面一般抹灰	1. 墙面:30厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	69.24		
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

11

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章:



工程名称: 东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村 (园建工程)

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
205	011406001008	墙面油漆	1. 白色外墙漆饰面	m2	69.24		
		【9#楼】分部小计					
		10#楼					
206	011204003008	块料墙面	1. 240x60x10厚青砖, 5mm宽白色外墙漆接缝	m2	36.46		
207	011201001015	墙面一般抹灰	1. 墙面:20厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	49.36		
208	011204001002	石材墙面	1. 柱面贴20厚光面中国黑花岗岩	m2	12.9		
		【10#楼】分部小计					
		11#楼					
209	011204003009	块料墙面	1. 240x60x10厚青砖, 5mm宽白色外墙漆接缝	m2	17.74		
210	011201001017	墙面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	17.74		
211	011201001018	墙面一般抹灰	1. 30厚1:2.5水泥砂浆	m2	28.63		
212	011406001009	墙面油漆	1. 白色外墙漆饰面	m2	28.63		
		【11#楼】分部小计					
		分区六					
		拆除工程					
		12#楼					
213	011605002012	立面块料拆除	1. 拆除立面原块料 2. 运距:5km	m2	19.41		
		【12#楼】分部小计					
		13#楼					
214	011604002013	立面抹灰层拆除	1. 拆除立面原有抹灰 2. 运距:5km	m2	46.45		
		【13#楼】分部小计					
		14#楼					
215	011604002014	立面抹灰层拆除	1. 拆除立面原有抹灰 2. 运距:5km	m2	57.05		
		【14#楼】分部小计					
		篮球场一					
216	011605002013	立面块料拆除	1. 原有10厚瓷砖需拆除处理 2. 运距:5km	m2	328.8		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期:

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章：

工程名称：东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村（园建工程）

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
217	041001001004	拆除水磨石	1. 拆除原有水磨石地面 2. 运距：5km	m2	333.61		
218	011604003002	天棚抹灰面拆除	1. 拆除原有天棚抹灰 2. 运距：5km	m2	6.06		
		【篮球场一】分部小计					
		公共区域					
219	011602002002	健身器材拆除	1. 构件名称：健身器材 2. 运距：5km	个	7		
220	011604002015	立面抹灰层拆除	1. 拆除原有立面抹灰 2. 运距：5km	m2	18.49		
221	011605001008	平面块料拆除	1. 部位：人行石材地面三拆除 2. 拆除10MM厚花岗岩 3. 拆除20MM厚水泥砂浆 4. 运距：5km	m2	71		
222	041001003004	拆除基层	1. 材质：100MM厚6%水泥石粉渣稳定层 2. 运距：5km	m2	71		
223	041001001007	拆除路面	1. 材质：100MM厚C20混凝土 2. 运距：5km	m2	71		
		【公共区域】分部小计					
		新建工程					
		篮球场一					
224	011101005001	丙烯酸面层	1. 4mm厚丙酸涂料面层 2. 1mm厚水性底漆	m2	650.72		
225	011606001001	球场原有基础平整打磨并清洗	(1. 球场原有基础平整打磨、修补伸缩缝, 2. 用盐酸清洗一遍)	m2	650.72		
226	011107001003	石材台阶面	1. 台阶：:650*600*50厚亚光面芝麻灰 2. 20厚1：2.5水泥砂浆	m2	235.97		
227	011107001004	石材台阶面	1. 台阶：:600*400*20厚亚光面芝麻灰 2. 20厚1：2.5水泥砂浆	m2	178.89		
228	011102001007	石材楼地面	1. 地面：20厚亚光面芝麻灰 2. 20厚1：2.5水泥砂浆	m2	86.13		
229	011204001003	石材墙面	1. 墙面：20厚亚光面芝麻灰花岗岩 2. 20厚1：2.5水泥砂浆	m2	221.44		
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

19

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章：



工程名称：东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村（园建工程）

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
230	011508001002	Logo字	1. 材质：成品不锈钢金色字 2. 字体规格大小、字体字数由业主定	项	4		
【篮球场一】分部小计							
公区							
231	040204004005	安砌侧（平、缘）石	1. 600x100x150厚烧面芝麻灰花岗岩路牙石	m	10.22		
232	040303001008	混凝土垫层	1. 部位：花岗岩路牙石-2 2. 110mm厚C20混凝土垫层	m ³	0.34		
233	041105003001	康体设施1	1. 康体设施1-伸腰伸背架体育器	个	2		
234	041105003002	康体设施2	1. 康体设施2-下拉训练器	个	2		
235	010403005001	石柱安全桩	1. U+03C6300MM花岗岩柱（芝麻灰） 2. U+03C616MM200长钢条固定	条	10		
236	041105003003	康体设施3	1. 康体设施3-扭腰器	个	1		
237	041105003004	康体设施4	1. 康体设施4-平步机	个	2		
238	041105003005	康体设施5	1. 康体设施5-健骑机	个	2		
239	041105003006	康体设施6	1. 康体设施6-路径云梯	个	1		
240	011201001025	墙面一般抹灰	1. 部位：围墙 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m ²	18.46		
241	011406001013	墙面油漆	1. 部位：围墙 2. 白色外墙漆饰面	m ²	18.46		
242	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 部位：健身场所 2. 30MM厚1:2.5水泥砂浆结合层	m ²	125.95		
243	011103001001	橡胶板楼地面	1. 部位：健身场所 2. 20MM厚EPDM地垫	m ²	125.95		
244	040204004006	安砌侧（平、缘）石	1. 600X300X150MM花岗岩路缘石 2. 100MM厚C20混凝土层 3. 100MM厚石粉垫层	m	105.98		
245	040202015011	水泥稳定碎（砾）石	1. 部位：花岗岩路牙石 2. 100MM厚6%水泥石粉渣稳定层	m ²	31.79		
246	040303001009	混凝土垫层	1. 部位：花岗岩路牙石 2. 100厚C20混凝土垫层	m ³	3.39		
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章：

工程名称：东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村（园建工程）

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
247	011102001011	石材楼地面	1. 人行石材二地面 2. 600x300x50厚烧面芝麻灰花岗岩 3. 30MM厚1:3干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 4. 100MM厚C20混凝土 5. 100MM厚6%水泥石粉渣稳定层	m2	71.21		
248	050402002007	现浇混凝土路面	1. 100MM厚C20混凝土 2. 水泥混凝土路面水养生	m2	71.21		
249	040202015010	水泥稳定碎(砾)石	1. 100MM厚6%水泥石粉渣稳定层	m2	71.21		
		【公区】分部小计					
		14#楼					
250	011204003012	块料墙面	1. 240x60x10厚青砖，5mm宽白色外墙漆接缝	m2	8.9		
251	011201001023	墙面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	8.9		
252	011201001024	墙面一般抹灰	1. 30厚1:2.5水泥砂浆	m2	37.55		
253	011406001012	墙面油漆	1. 白色外墙漆饰面	m2	37.55		
		【14#楼】分部小计					
		13#楼					
254	011204003011	块料墙面	1. 240x60x10厚青砖，5mm宽白色外墙漆接缝	m2	6.66		
255	011201001021	墙面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	6.66		
256	011201001022	墙面一般抹灰	1. 30厚1:2.5水泥砂浆	m2	39.79		
257	011406001011	墙面油漆	1. 白色外墙漆饰面	m2	39.79		
		【13#楼】分部小计					
		12#楼					
258	011204003010	块料墙面	1. 240x60x10厚青砖，5mm宽白色外墙漆接缝	m2	2.11		
259	011201001019	墙面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	2.11		
260	011201001020	墙面一般抹灰	1. 30厚1:2.5水泥砂浆	m2	17.3		
261	011406001010	墙面油漆	1. 白色外墙漆饰面	m2	17.3		
		【12#楼】分部小计					
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章：



工程名称：东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村（园建工程）

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		公共道路					
		井盖提升					
262	011702032001	检查井提升-直径700	1. 混凝土井圈 C20 2. 10mm厚不锈钢托盘 3. 20厚防水砂浆1:2.5 4. 30mm厚1:4干硬性水泥砂浆 5. 预埋铁件-镀锌角铁 6. 现浇构件圆钢 φ10内	个	42		
263	011702032002	检查井提升-600x400雨水篦子	1. 原有井盖 2. 20厚砂浆1:2.5 3. 预埋铁件-镀锌角铁 4. 现浇构件圆钢 φ10内	个	34		
264	011702032003	检查井提升-1200*2100电井盖	1. 混凝土井圈 C20 2. 10mm厚不锈钢托盘 3. 20厚防水砂浆1:2.5 4. 30mm厚1:4干硬性水泥砂浆 5. 预埋铁件-镀锌角铁 6. 现浇构件圆钢 φ10内	个	1		
265	011702032004	检查井提升-1200*1800电井盖	1. 混凝土井圈 C20 2. 10mm厚不锈钢托盘 3. 20厚防水砂浆1:2.5 4. 30mm厚1:4干硬性水泥砂浆 5. 预埋铁件-镀锌角铁 6. 现浇构件圆钢 φ10内	个	2		
266	011702032005	检查井提升-1200*1000电信井盖	1. 混凝土井圈 C20 2. 10mm厚不锈钢托盘 3. 20厚防水砂浆1:2.5 4. 30mm厚1:4干硬性水泥砂浆 5. 预埋铁件-镀锌角铁 6. 现浇构件圆钢 φ10内	个	3		
		【井盖提升】分部小计					
		拆除工程					
267	041001001006	拆除路面	1. 拆除250mm厚C25混凝土 2. 运距:5km	m2	786		
268	011611005001	其他金属构件拆除	1. 原有井盖拆除 2. 运距:5km	t	1.89		
		【拆除工程】分部小计					
		新建工程					
		本页小计					

编制人：

证号：

编制日期：

22

措施项目清单与计价表



工程名称：东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村（园建工程）

编制单位盖章：

第 1 页 共 2 页

编码	名称	项目特征	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	绿色施工安全防护措施费					
1.1	综合脚手架		项	1		
粤0117010 09011	单排钢脚手架	1. 单排钢脚手架搭拆高度(m以内) 10	m2	399.29		
粤0117010 08001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 4.5	m2	1866.96		
1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
			项	1		
1.3	密目式安全网		项	1		
			项	1		
1.4	围尼龙编织布		项	1		
			项	1		
1.5	模板的支架		项	1		
			项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
			项	1		
1.7	施工围挡照明		项	1		
			项	1		
1.8	临时钢管架通道		项	1		
			项	1		
1.9	独立安全防护挡板		项	1		
			项	1		
1.10	吊装设备基础		项	1		
			项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
			项	1		
1.12	施工便道		项	1		
			项	1		
1.13	样板引路		项	1		
			项	1		
LSSGCSF00 001	绿色施工安全防护措施费		项	RGF+JXF		
	小计		元			
2	措施其他项目					

编制人：

证号：

编制日期：

24

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章:



工程名称: 东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村(绿化工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
拆除工程							
1	050101001001	砍伐乔木	1. 原有乔木砍伐 胸径 50 以内 2. 运距:5km	株	11		
2	050101001002	砍伐乔木	1. 原有乔木砍伐 胸径 70 以内 2. 运距:5km	株	1		
3	081201001001	原有绿化地拆除	1. 绿化地铲除杂草 2. 运距:5km	m ²	150		
【拆除工程】分部小计							
绿地整理							
4	050101010001	整理绿化用地	1. 绿化地铲除杂草	m ²	292		
5	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求:种植土	m ³	200		
【绿地整理】分部小计							
乔木							
6	050102001001	栽植乔木【红花风铃木】	1. 种类:红花风铃木 2. 冠丛高:苗高×冠径 5-6 m×3-3.5m 胸径11-12cm 3. 养护期:12个月	株	14		
7	050102001002	栽植乔木【大腹木棉A】	1. 种类:大腹木棉A 2. 株高、冠径:苗高×冠径7-8m×大于3.5m 胸径38-40cm 3. 养护期:12个月	株	2		
8	050102001003	栽植乔木【丛生桂花B】	1. 种类:丛生桂花B 2. 株高、冠径:苗高×冠径 3-3.5m×大于3m, 胸径8cm 3. 养护期:12个月	株	9		
【乔木】分部小计							
灌木							
9	050102002001	栽植灌木【红车A】	1. 种类:红车A 2. 冠丛高:苗高×冠径 大于 1.5m×1.3m 3. 养护期:12个月	株	36		
【灌木】分部小计							
地被							
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期:

21

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章：

工程名称：东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村（绿化工程）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	050102008001	栽植花卉【龙船花】	1. 花卉种类:龙船花 2. 单位面积株数:49/m ² 3. 株高或蓬径:苗高: 0.25~0.3m 冠幅: P0.2~0.25m 4. 养护期:12个月	m ²	139		
11	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:大叶油草 2. 养护期:一年 3. 要求:长势好, 无病虫害, 含草量90%以上, 无杂草	m ²	68		
12	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类:翠芦莉 2. 苗木规格:高度: 20~25cm, 冠幅: 20~25cm 3. 养护期:一年 4. 单位面积株数:36袋/m ² 5. 要求:枝叶饱满, 无病虫害	m ²	85		
【地被】分部小计							
其他工程							
13	050301005001	点风景石	1. 布置景石 单件重量(t以内) 1 2. 材质: 泰山石 3. 规格1200*1000*800 4. 样式: 甲方选样	块	1		
14	050301005002	点风景石	1. 布置景石 单件重量(t以内) 1 2. 材质: 泰山石 3. 规格1000*800*600 4. 样式: 甲方选样	块	2		
15	050301005003	点风景石	1. 布置景石 单件重量(t以内) 1 2. 材质: 泰山石 3. 规格800*600*400 4. 样式: 甲方选样	块	1		
16	040301011001	植物截枝	1. 原有榕树截肢	棵	2		
【其他工程】分部小计							
本页小计							
合 计							

编制人：

证号：

编制日期：

28

措施项目清单与计价表

编制单位盖章：



第 1 页 共 2 页

工程名称：东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村（绿化工程）

编码	名称	项目特征	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	绿色施工安全防护措施费					
1.1	综合脚手架		项	1		
			项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
			项	1		
1.3	密日式安全网		项	1		
			项	1		
1.4	围尼龙编织布		项	1		
			项	1		
1.5	模板的支架		项	1		
			项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
			项	1		
1.7	施工围挡照明		项	1		
			项	1		
1.8	临时钢管架通道		项	1		
			项	1		
1.9	独立安全防护挡板		项	1		
			项	1		
1.10	吊装设备基础		项	1		
			项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
			项	1		
1.12	施工便道		项	1		
			项	1		
1.13	样板引路		项	1		
			项	1		
LSSGCSF00 001	绿色施工安全防护措施费		项	RGF+JXF		
	小计		元			
2	措施其他项目					
WMDZJF00 001	文明工地增加费		项	RGF+JXF		
011707002 001	夜间施工增加费		项			

编制人：

证号：

编制日期：

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章：



工程名称：东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村（水电工程）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一、路灯照明工程							
1	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 AL1 2. 规格:按系统图 3. 安装方式:明装	台	1		
2	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 AL2 2. 规格:按系统图 3. 安装方式:明装	台	1		
3	040804001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:PC50 4. 配置形式:埋地	m	61.40		
4	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC32 3. 配置形式:埋地	m	233.50		
5	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:VV-3*6	m	308.4		
6	030412007001	一般路灯	1. 名称:庭院灯 2. 型号、规格:220V 30W H=3.5M 3. 杆座材质、规格:混凝土基础 4. 接地要求:50*50*5接地镀锌角钢 L=2.5M	套	19		
7	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 挖土机挖沟槽、基坑土方 自卸汽车土方、运距:考虑10km内	m ³	151.73		
8	040103001001	回填方	1. 密实度要求:回填 2. 填方材料品种:原土	m ³	144.50		
9	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:原土废弃外运 2. 运距:10Km内	m ³	7.23		
【一、路灯照明工程】分部小计							
二、室外给水工程							
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

32

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章：

工程名称：东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村（水电工程）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031001006012	PE给水管 DN25	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PE给水管 DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径(25mm以内)	m	104.68		
11	031001006011	PE给水管 DN50	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PE给水管 DN50 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径(25mm以内)	m	114.1		
12	031003001001	快速取水器	1. 类型：快速取水器 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 附件：包含UPVC排水管DN50，DN50地漏、150mm厚碎石层、C20混凝土基础 200x200x300、成品复合材料圆箱	个	8		
13	031003001002	止回阀	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 附件：包含UPVC排水管DN50	个	3		
14	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	112.562		
15	040103001003	回填方	1. 密实度要求：回填 2. 填方材料品种：原土	m ³	107.202		
16	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：原土废弃外运 2. 运距：10Km内	m ³	5.36		
		【二、室外给水工程】分部小计					
		三、室外排水工程					
17	040501004003	塑料管	1. 名称：室外雨水管道 2. 材质及规格：UPVC塑料排水管DN200 3. 连接形式：黏接接口 4. 铺设深度：综合考虑	m	227.00		
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

33

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章:



工程名称: 东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村(水电工程)

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
18	040501004004	塑料管	1. 名称: 室外雨水管道 2. 材质及规格: PVC-U双壁波纹管 DN400 3. 连接形式: 胶圈接口 4. 铺设深度: 综合考虑	m	36.83		
19	040504009001	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格: 偏沟式雨水口(砖砌) 2. 垫层、基础材质及厚度: 砼垫层 3. 混凝土强度等级: C10 4. 砌筑材料品种、规格: 综合考虑 5. 砂浆强度等级及配合比: M10	座	28		
20	040504001005	砌筑井	1. 名称: ϕ 1000雨水集水井 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求: 综合考虑 4. 砂浆强度等级、配合比: M10 5. 混凝土强度等级: C15 6. 盖板材质、规格: 铸铁 7. 井盖、井圈材质及规格: ϕ 700 8. 防坠网材质、规格: 产品 ϕ 700防坠网	座	3		
21	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 挖土机挖沟槽、基坑土方 自卸汽车土方、运距: 考虑10km内	m ³	135.74		
22	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 回填 2. 填方材料品种: 原土	m ³	129.28		
23	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土废弃外运 2. 运距: 10Km内	m ³	6.5		
【三、室外排水工程】分部小计							
本页小计							
合 计							

编制人:

证号:

编制日期:

34

措施项目清单与计价表



工程名称：东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村（水电工程）

第 1 页 共 1 页

编码	名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费					
1.1	综合脚手架		项	1		
021001001001	综合脚手架	1. 工程名称:井字架 2. 建筑结构形式:木制井字架 井深(m以内) 2	座	29		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.3	施工围挡照明		项	1		
1.4	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.5	施工便道		项	1		
1.6	样板引路		项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费		项	RGF+JXF		
	小计		元			
2	措施其他项目					
031301010001	安装与生产同时进行增加费用		项	RGF		
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费		项	RGF		
TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		项			
粤031302008001	赶工措施费		项	RGF+JXF		
031302002001	夜间施工增加费		项			
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		项			
粤031302009001	文明工地增加费		项	RGF+JXF		
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		项	1		
QTFY00000001	其他费用		项	1		
031302007001	高层施工增加		项	1		
031301017001	脚手架搭拆费		项	1		
	小计		元			
	合计					

编制人：

证号：

编制日期：

35