

江山花园北侧道路改造工程

标准（定额）工期封面

赶工措施费（小写）：0.00元

赶工措施费（大写）：零元整

额外增加的赶工措施费（小写）：0.00元

额外增加的赶工措施费（大写）：零元整

招 标 人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

8212

(签字或盖章)

造价咨询人：



(单位用章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

编制时间：2025年04月08日

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

复核时间：2025年04月08日

工期相关参数汇总

工程名称:	江山花园北侧道路改造工程			第1页, 共1页
序号	参数名称		单位	数量
1	合同工期 (A)		天	
2	标准 (定额) 工期 (B)		天	45
3	工期压缩率 $\mu = ([1 - A / B] \times 100)$		%	
4	赶工措施费 计算基数	☒ 分部分项工程费	元	
		☐ 人工费		
5	赶工措施费总金额		元	0.00
	其中, μ	$\leq 20\%$ 赶工措施费金额	元	
		$> 20\%$ 额外增加的赶工措施费用金额	元	
注: 1、“赶工措施费计算基数”在相应的方框内打√; 2、总承包工程赶工措施费计算基数为各专业工程 (如: 土建+水电安装) 分部分项工程费之和。				

编制说明

工程名称：江山花园北侧道路改造工程

第1页，共1页

一、项目概况

- 1、根据都创工程设计有限公司设计的《江山花园北侧道路改造工程》图纸进行编制。
- 2、沥青道路加铺350米，道路宽度8米内，结构厚度10cm内；塑料排水管管径400mm以内，槽深4米内，长度约100米。
- 3、资料范围内的工程。

二、编制依据

- 1、执行《广东省建设工程施工标准工期定额2021》。
- 2、执行《关于实施《广东省住房和城乡建设厅建设工程施工工期的管理办法》的通知》（东建价〔2014〕6号）。

标准（定额）工期计算表

项目名称：江山花园北侧道路改造工程

单项工程 编号	单项工程名称	标准（定额）工期（天）			备注 (调整系数)
		特征描述	定额编号	工期	
T1	道路工程	沥青道路加铺350米，道路宽度8米内，结构厚度10cm内。	C1-2	40	1. 内插法
T2	管道工程	塑料排水管道管径400mm以内，槽深4米内，长度约100米	C3-56	7	
总工期 T(天)	标准(定额)工期计算式：	$T=T1+T2*0.75=45$ 天			