

东莞市麻涌镇、道滘镇海岸线占补工程

最高投标限价

招 标 人：



（盖章）

2026年 6 月 22 日

东莞市麻涌镇、道滘镇海岸线占补工程

最高投标限价

最高投标限价 (小写): 1276981.06元
(大写): 壹佰贰拾柒万陆仟玖佰捌拾壹元零陆分
(其中: 安全生产措施单列费: 34673.01元 工日人工费总额: 322703.63元)

招标人:



(单位盖章)

工程造价
咨询人:



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间 2026 年 6 月 22 日

复核时间 2026 年 6 月 22 日

编制说明

工程名称：东莞市麻涌镇、道滘镇海岸线占补工程

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

1. 项目地址：东莞市泥洲岛风景旅游用海区北侧、沙尾陇南侧岸线

二、编制依据

1. 本工程根据委托单位提供的施工图纸及相关资料进行编制。

2. 执行国家标准（GB/T 50500-2024）《建设工程工程量清单计价标准》及工程相对应的《工程量计算标准》。

3. 执行东建价[2019]4号文“转发广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程计价依据（2018）》的通知”，计价依据包括：《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》及《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

4. 执行国家标准（GB/T 50500-2024）《建设工程工程量清单计价标准》的附录E.1.1工程量清单汇总表计价程序表。

5. 执行东建价（2019）5号，《关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》，工程计价增值税税率为9%。

6. 执行《关于调整东莞市建设工程人工价格的通知》东建价（2022）1号文，本市自2022年7月1日起，定额动态人工调整系数为1.07（2018年定额动态人工综合单价为117.7元/工日，机上人工执行2018施工机具台班费用定额人工单价为246.1元/工日）。

7. 执行粤标定函（2025）24号关于贯彻执行《建设工程工程量清单计价标准》及九项专业工程工程量计算标准的实施意见。

8. 措施费项目费为各专业定额按费率计算的费用，以分部分项的人工费和施工机具费之和为计算基础：建筑（园建）工程费率为19%，安装工程费率为35.77%，市政单独场地平整工程费率为4.35%，市政道路、管网工程费率为16.5%，市政桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.5%，园林绿化费率为10%。费用计算：（1）文明施工措施费：费率为以上对应专业费率乘系数0.22；（2）环境保护措施费：费率为以上对应专业费率乘系数0.20；（3）临时设施措施费：费率为以上对应专业费率乘系数0.26；（4）安全生产措施费：市政、城市轨道交通工程为以上对应专业费率乘系数0.42，其他专业为以上对应专业费率乘系数0.61，安全生产措施费为单列费，不可竞争。

9. 材料价格执行2026年4月《东莞建设工程造价行业信息》、2026年4月东莞地区建设工程主要材料综合价格，缺项部分材料价格参考周边城市信息价或市场询价。

10. 红树林专项依据：《广东省营造林工程定额与造价》（DB44/T 773-2010）、《广东省红树林营造修复技术规范》及本项目施工图纸中关于苗木规格、养护期、成活率及补植的相关要求。

三、套价说明

1. 土方及垃圾外运运距按10km考虑。

四、本预算包含内容说明

1. 根据施工图纸范围计算。

五、其它说明

1. 依据施工图设计要求，红树林营造修复养护期按 3 年计算养护费用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市麻涌镇、道滘镇海岸线占补工程 标段: 东莞市麻涌镇、道滘镇海岸线占补工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		单项工程					1025476.34
		市政工程					726766.26
1	040103002001	回填方	1. 填方来源: 淤泥 2. 密实度: 松填 3. 垫板上作业	m3	8681.25	22.87	198540.19
2	040302001001	圆木桩	1. 桩长: 单根桩长 ≤6m 以内 2. 材质: 松木 3. 尾径: 不大于 φ100	m3	198.01	2584.73	511802.39
3	040201021001	土工格栅	1. 材料品种、规格: 高强聚酯纤维格栅 拉力 70kn/m	m2	672	13.47	9051.84
4	040201021002	土工布	1. 材料品种、规格: 聚酯长丝土工布 500g/m ²	m2	672	10.97	7371.84
		园林工程					298710.08
本页小计							726766.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市麻涌镇、道滘镇海岸线占补工程 标段: 东莞市麻涌镇、道滘镇海岸线占补工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	050103002001	栽植单株灌木(木榄)	1. 地径: 大于2.0cm 2. 规格: 苗高大于80cm, 冠幅40cm 3. 种类: 灌木盆苗(带土球, 大于20*20cm) 4. 养护期: 36个月 5. 袋苗要求: 营养袋含沙量小于 20%, 6. 其他: 抚育红树林种植后应由专人进行抚育, a、潮水带来的塑料袋、泡沫等海洋垃圾和游苔会对红树林苗木造成破坏, 因此退潮后抚育人员应及时请除种植区的海洋垃圾, 并适当固定竹竿和扶正苗木; b、连续三年进行抚育, 做好缺株、死株、病株的补植工作, 及时调查造林成活率, 当年成活指标低于70%时, 应及时补植。 7. 补苗要求: 施工方需确保养护期结束后苗木成活率达标, 不另行计量补植工程量。	株	747	68.04	50825.88
本页小计							50825.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市麻涌镇、道滘镇海岸线占补工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	050103002002	栽植单株灌木（桐花树）	1. 地径:大于2.0cm 2. 规格: 苗高大于80cm, 冠幅40cm 3. 种类:灌木盆苗（带土球, 大于20*20cm） 4. 养护期:36个月 5. 袋苗要求: 营养袋含沙量小于 20% 6. 其他: 抚育红树林种植后应由专人进行抚育, a、潮水带来的塑料袋、泡沫等海洋垃圾和游苔会对红树林苗木造成破坏, 因此, 退潮后抚育人员应及时清除种植区的海洋垃圾, 并适当固定竹竿和扶正苗木; b、连续三年进行抚育, 做好缺株、死株、病株的补植工作, 及时调查造林成活率, 当年成活指标低于70%时, 应及时补植。 7. 补苗要求: 施工方需确保养护期结束后苗木成活率达标, 不另行计量补植工程量。	株	1867	49.32	92080.44
本页小计							92080.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市麻涌镇、道滘镇海岸线占补工程 标段: 东莞市麻涌镇、道滘镇海岸线占补工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	050103002003	栽植单株灌木（红海欖）	1. 地径: 大于2.0cm 2. 规格: 苗高大于80cm, 冠幅40cm 3. 种类: 灌木盆苗（带土球, 大于20*20cm） 4. 养护期: 36个月 5. 袋苗要求: 营养袋含沙量小于 20% , 6. 其他: 抚育红树林种植后应由专人进行抚育, a、潮水带来的塑料袋、泡沫等海洋垃圾和游苔会对红树林苗木造成破坏, 因此, 退潮后抚育人员应及时清除种植区的海洋垃圾, 并适当固定竹竿和扶正苗木; b、连续三年进行抚育, 做好缺株、死株、病株的补植工作, 及时调查造林成活率, 当年成活指标低于70%时, 应及时补植。 7. 补苗要求: 施工方需确保养护期结束后苗木成活率达标, 不另行计量补植工程量。	株	373	60.76	22663.48
本页小计							22663.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市麻涌镇、道滘镇海岸线占补工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	050103002005	栽植单株灌木(榄李)	1. 地径: 大于2.0cm 2. 规格: 苗高大于80cm, 冠幅40cm 3. 种类: 灌木盆苗(带土球, 大于20*20cm) 4. 养护期: 36个月 5. 袋苗要求: 营养袋含沙量小于 20% 6. 其他: 抚育红树林种植后应由专人进行抚育, a、潮水带来的塑料袋、泡沫等海洋垃圾和游苔会对红树林苗木造成破坏, 因此, 退潮后抚育人员应及时清除种植区的海洋垃圾, 并适当固定竹竿和扶正苗木; b、连续三年进行抚育, 做好缺株、死株、病株的补植工作, 及时调查造林成活率, 当年成活指标低于70%时, 应及时补植。 7. 补苗要求: 施工方需确保养护期结束后苗木成活率达标, 不另行计量补植工程量。	株	373	60.76	22663.48
本页小计							22663.48
合计							1025476.34

措施项目清单计价表

工程名称: 东莞市麻涌镇、道滘镇海岸线占补工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	费率 (%)	价格 (元)	备注
1		措施项目		146065.92	
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施	4.18		
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施	3.8		
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施	4.94		
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施	11.59		
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	0		
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施	2.86		
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施	2.6		
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施	3.38		
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施	7.93		
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费	0		
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.3		安装工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：东莞市麻涌镇、道滘镇海岸线占补工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	费率 (%)	价格 (元)	备注
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施	7.8694		
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施	7.154		
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施	9.3002		
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施	21.8197		
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费	0		
1.3.2.2	ASGD SG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.4		市政工程		112081.1	
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费		67793.63	
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施	3.63	13558.73	
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施	3.3	12326.11	
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施	4.29	16023.95	
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施	6.93	25884.84	
1.4.2	2	措施实施费用		44287.47	
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费	0		
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	041201006002	土袋围堰		44287.47	
1.5		园林绿化工程		33984.82	
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费		18584.82	
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施	2.2	3169.5	
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施	2	2881.37	
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施	2.6	3745.78	
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施	6.1	8788.17	
本页小计				130665.92	

措施项目清单计价表

工程名称: 东莞市麻涌镇、道滘镇海岸线占补工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	费率 (%)	价格 (元)	备注
1.5.2	2	措施实施费用		15400	
1.5.2.1	WMGDZJF000005	文明工地增加费	0		
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF00000005	赶工措施费			
1.5.2.4	050403001001	树木支撑架		11200	
1.5.2.5	050406008001	二次运输		4200	
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施	0		
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施	0		
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施	0		
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施	0		
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF000006	文明工地增加费	0		
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF00000006	赶工措施费			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施	8.657		
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施	7.87		
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施	10.231		
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施	16.527		
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF000007	文明工地增加费	0		
1.7.2.2	GGCSF00000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施	4.1668		
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施	3.788		
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施	4.9244		
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施	11.5534		
本页小计				15400	

措施项目清单计价表

工程名称: 东莞市麻涌镇、道滘镇海岸线占补工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	费率 (%)	价格 (元)	备注
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施	4.1668		
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施	3.788		
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施	4.9244		
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施	11.5534		
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施	0		
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施	0		
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施	0		
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施	0		
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施	7.8694		
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施	7.154		
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施	9.3002		
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施	21.8197		
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMDZJ000011	文明工地增加费	0		
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
本页小计					

其他项目清单计价表

工程名称: 东莞市麻涌镇、道滘镇海岸线
占补工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

