万江街道滘联围（滘联段）堤防护脚加固工程

最高投标限价

招 标 人：

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位盖章）

万江街道滘联围(滘联段)堤防护脚加固工程

最高投标限价

招标控制价 (小写)： 1,542,645.27 元

(大写)： 壹佰伍拾肆万贰仟陆佰肆拾伍元贰角柒分

其中安全防护、文明施工单列费工程造价： 44,464.54 元 其中人工费： 215,327.99 元

招 标 人： (单位盖章)

工程造价咨询企业： (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章)

复 核 人： (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2026年3月4日

复核时间： 2026年3月4日

工 程 造 价 汇 总 表

工程名称：万江街道滘联围(滘联段)堤防护脚加固工程

序号	工程名称	工程总造价(元)	其中		备注
			安全生产、文明施工等单列费(元)	人工费(元)	
1	万江街道滘联围(滘联段)堤防护脚加固工程	1,542,645.27	44,464.54	215,327.99	
1.1	万江街道滘联围(滘联段)堤防护脚加固工程	1,542,645.27	44,464.54	215,327.99	
合　　计		1,542,645.27	44,464.54	215,327.99	

预 算 编 制 说 明

一、工程概况：

1、工程名称：万江街道滘联围(滘联段)堤防护脚加固工程

2、工程范围：图纸所包含的所有内容。

二、计价依据：

1、本工程预算主要依据广东省水利厅 2017 年 7 月颁发的《广东省水利水电工程设计概(估)算编制规定》进行编制，建筑工程定额主要采用《广东省水利水电建筑工程预算定额》和《广东省水利水电建筑工程预算补充定额》编制；

2、本工程预算价材料价格主要参考东莞建设工程造价管理站网上公布的 2025 年 12 月东莞市主要材料价格参考信息，部分建筑材料价格参考《东莞工程造价管理信息》2025 年 12 月信息价，缺项部分材料参考市场询价。

3、人工执行粤水建管[2017]37 号文，自 2017 年 7 月 1 日起，按二类工资区计，每日普工为 76.7 元，技工为 107.1 元。

三、取费标准：

1、安全生产措施费按 3%计取。

2、其他临时工程费按 1.05%计取。

3、本工程管理费按照二类地区取费，税金按 9%计算，企业利润按 7%计算。

工程项目总价表

工程名称：　万江街道滘联围（滘联段）堤防护脚加固工程　

序 号	工程项目名称	金 额（元）
1	分部分项工程量清单计价合计	1482151.26
2	措施项目清单计价合计	60494.01
3	其他项目合计	
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	1542645.27
	总投资:壹佰伍拾肆万贰仟陆佰肆拾伍元贰角柒分	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：　　万江街道滘联围（滘联段）堤防护脚加固工程　　第1页，共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		万江街道滘联围(滘联段)堤防护脚加固工程				1482151.26		
		(一)A段堤防护脚加固				340320.56		
1.	500101002003	一般土方开挖 1.机械开挖土方	m3	99.3	2.61	259.17		
2.	500101002004	余方弃运 1.运距：综合考虑	m3	99.3	23.77	2360.36		
3.	500101001005	清表 1.机械清表 2.清表厚度20cm	㎡	108.6	1.21	131.41		
4.	500103016002	网兜格宾石笼护脚 1.网兜格宾石笼网10%Al-Zn,镀10%铝锌合金格宾垫。 2.格宾填充石料采用适合尺寸(粒径大于100mm)的卵石、片石或块石。 3.具体详设计图纸	m3	863.4	261.58	225848.17		
5.	500103007002	垫层料填筑 1.级配碎石垫层100厚	m3	26.1	214.5	5598.45		
6.	500103014002	土工合成材料铺设 1.双层透水土工布320g/m	㎡	266.7	16.78	4475.23		
7.	500105003002	浆砌块石 1.M7.5浆砌石厚600护坡	m3	170.7	476.63	81360.74		
8.	500109009002	伸缩缝 1.浆砌石分缝，缝宽20mm 2.沥青杉板填缝	㎡	11.38	149.83	1705.07		
9.	500109001003	普通混凝土 1.C25素砼厚150	m3	2.1	610.24	1281.5		
10.	500101001006	现状坡面杂草清理,清理草根 1.坡面清理杂草，草根	㎡	108.6	1.53	166.16		
11.	500101001007	栽植草本 1.黄菖蒲 2.树高（cm）：40-45 3.冠幅（cm）：30-35 4.25盆/m2 5.盆苗,3-4支以上/盆,冠幅饱满，密植不露土 6.养护期：6个月	㎡	66.17	78.74	5210.23		

分类分项工程量清单计价表

工程名称：　　万江街道滘联围（滘联段）堤防护脚加固工程　　第2页，共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
12.	500101001008	栽植草本 1.香蒲 2.树高（cm）：40-45 3.冠幅（cm）：30-35 4.25盆/m2 5.盆苗,3-4支以上/盆,冠幅饱满 ,密植不露土 6.养护期：6个月	㎡	67.	120.	8040.		
13.	500109001004	步级 1.180厚混凝土步级 2.混凝土等级C25	m3	2.76	706.89	1951.02		
14.	500110001002	普通模板 1.普通模板	㎡	8.04	64.46	518.26		
15.	500111001003	钢筋加工及安装 1.钢筋制安 2.Φ10以内	t	0.009	5987.32	53.89		
16.	500111001004	钢筋加工及安装 1.钢筋制安 2.Φ12-16	t	0.232	5865.93	1360.9		
		(二)B段堤防护脚加固				1126830.7		
1.	500101002005	一般土方开挖 1.机械开挖土方	m3	286.5	2.61	747.77		
2.	500101002006	余方弃运 1.运距：综合考虑	m3	206.85	23.77	4916.82		
3.	500103001003	一般土方填筑 1.回填土方分层压实	m3	79.65	19.48	1551.58		
4.	500101001009	清表 1.机械清表 2.清表厚度20cm	㎡	210.	1.21	254.1		
5.	500103016003	网兜格宾石笼护脚 1.网兜格宾石笼网10%Al-Zn,镀10%铝锌合金格宾垫。 2.格宾填充石料采用适合尺寸(粒径大于100mm)的卵石、片石或块石。 3.具体详设计图纸	m3	3372.45	261.58	882165.47		
6.	500103007003	垫层料填筑 1.级配碎石垫层100厚	m3	25.8	214.5	5534.1		
7.	500103014003	土工合成材料铺设 1.双层透水土工布320g/m	㎡	288.	16.78	4832.64		
8.	500105003003	浆砌块石 1.M7.5浆砌石厚600护坡	m3	370.8	476.63	176734.4		

分类分项工程量清单计价表

工程名称：　　万江街道滘联围（滘联段）堤防护脚加固工程　　第3页，共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
9.	500109009003	伸缩缝 1.浆砌石分缝，缝宽20mm 2.沥青杉板填缝	㎡	24.72	149.83	3703.8		
10.	500109001005	普通混凝土 1.C25素砼厚150	m3	19.2	610.24	11716.61		
11.	500101001010	现状坡面杂草清理,清理草根 1.坡面清理杂草，草根	㎡	396.	1.53	605.88		
12.	500101001015	栽植草本 1.黄菖蒲 2.树高（cm）：40-45 3.冠幅（cm）：30-35 4.25盆/m2 5.盆苗,3-4支以上/盆,冠幅饱满，密植不露土 6.养护期：6个月	㎡	170.53	78.74	13427.53		
13.	500101001016	栽植草本 1.香蒲 2.树高（cm）：40-45 3.冠幅（cm）：30-35 4.25盆/m2 5.盆苗,3-4支以上/盆,冠幅饱满，密植不露土 6.养护期：6个月	㎡	172.	120.	20640.		
		(三)临时工程				15000.		
1.	500101001013	临时仓库	㎡	50.	150.	7500.		
2.	500101001014	临时工棚	㎡	50.	150.	7500.		
		合　计	元			1482151.26		

措施项目清单计价表

工程名称：　万江街道滘联围（滘联段）堤防护脚加固工程　

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	44464.54
2	其他临时工程费	16029.47
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
	合　计	60494.01

其他项目清单计价表

工程名称：　万江街道滘联围（滘联段）堤防护脚加固工程　　第1页，共1页

编号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	预留金		
1.2	零星工作项目费		
	合　计		

主要材料设备价格表

工程名称：　　万江街道滘联围（滘联段）堤防护脚加固工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	技工	(机械用)	工日	190.021	107.1	20351.21	
2	技工		工日	458.663	107.1	49122.82	
3	普工		工日	1895.36	76.7	145374.08	
4	人工费		元	448.485	1.07	479.88	
5	型钢		kg	3.455	3.11	10.74	
6	钢筋	Φ10以内	t	0.009	3268.15	30.	
7	钢筋	Φ12-16	t	0.237	3158.97	747.54	
8	铁丝		kg	0.964	4.9	4.72	
9	土工布		m2	0.277	4.6	1.27	
10	土工布		㎡	1253.622	4.6	5766.66	
11	电焊条		kg	1.939	5.7	11.05	
12	铁件		kg	0.121	4.9	0.59	
13	预埋铁件		kg	9.783	5.1	49.89	
14	水泥	42.5R	kg	48330.24	0.37	17807.28	
15	砂		m3	214.087	181.55	38867.57	
16	碎(卵)石		m3	58.647	150.52	8827.55	
17	片石		m3	4998.303	64.	319891.39	
18	块石		m3	671.46	141.26	94850.44	
19	板枋材		m3	0.794	1683.1	1336.72	
20	沥青		t	0.448	3669.63	1642.67	
21	黄菖蒲		株	24853.5	0.5	12426.75	
22	香蒲		株	25095.	0.8	20076.	
23	木柴		t	0.152	705.	106.89	
24	标准钢模板		kg	7.997	5.4	43.18	
25	格宾网箱		㎡	32404.253	10.9	353206.35	
26	水泥砌筑砂浆	M7.5	m3	191.149	297.98	56958.73	
27	普通预拌混凝土 C25		m3	2.788	412.59	1150.14	
28	混凝土C25	(商品)	m3	21.939	412.59	9051.81	
29	汽油	(机械用)	kg	2.861	7.64	21.85	
30	柴油	(机械用)0#	kg	306.226	6.31	1932.29	

主要材料设备价格表

工程名称：　　万江街道滘联围（滘联段）堤防护脚加固工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
31	电	(机械用)	kw.h	308.739	0.59	181.29	
32	水	(机械用)	m3	14.727	3.9	57.43	

万江街道滘联围(滘联段)堤防护脚加固工程

标准（定额）工期文件

赶工措施费（小写）：0元

赶工措施费（大写）：零

额外增加的赶工措施费（小写）：0元

额外增加的赶工措施费（小写）：0元

招 标 人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编 制 人：_____
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2026 年 03 月 04 日　　复核时间：2026 年 03 月 04 日

工期相关参数汇总

工程名称：万江街道滘联围(滘联段)堤防护脚加固工程

序号	参数名称		单位	数量
1	合同工期 （A）		天	**90**
2	标准（定额）工期 （B）		天	**90**
3	工期压缩率 μ =（[1－A /B]×100）		%	0
4	赶工措施费计算基数	□ 分部分项工程费 □ 人工费	元	
5	赶工措施费总金额		元	0
	其中， μ	≤20%赶工措施费金额	元	0
		＞20%额外增加的赶工措施费用金额	元	0

注：1、“赶工措施费计算基数”在相应的方框内打 √；

2、总承包工程赶工措施费计算基数为各专业工程（如：土建+水电安装）分部分项工程费之和。

编制说明

工程名称：万江街道滘联围(滘联段)堤防护脚加固工程

编制依据：

1、“关于调整我省建设工程赶工措施费用的通知”。

2、本项目合同工期为 **90** 天，标准（定额）工期为 **90** 天，工期压缩率为 0%。

3、不存在赶工措施费。