建设工程审核预算书

工程项目名称：　2026年度东莞市沙田镇高标准农田补建项目

建设单位名称：　东莞市沙田镇农林水务局

工程送审金额：　1,818,973.93　元

工程审定金额：　1,563,909.38　元

工程核减金额：　255,064.55　元

工程规模：　358.83　亩

单位造价指标：　4,358.36　元/亩

审　核　人：

复　审　人：

东莞市沙田镇财政投资审核中心

二〇二六年十月八日

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：　2026年度东莞市沙田镇高标准农田补建项目　　第1页，共1页

序 号	工程项目名称	金 额（元）
1	分部分项工程量清单计价合计	1417032.65
2	措施项目清单计价合计	57836.19
3	其他项目合计	
4	设备费	89040.54
5	独立费	
6	总投资	1563909.38
	总投资:壹佰伍拾陆万叁仟玖佰零玖元叁角捌分	

法定代表人
（或委托代理人）：　　（签字）

建筑工程量清单计价表

合同编号:

工程名称： 2026年度东莞市沙田镇高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程				1417032.65		
		1、整修斗沟Ⅰ 420.10m				506718.07		
1.	500101004008	沟、槽土方开挖 1. 挖掘机挖沟槽、坑土方	m3	987.235	6.85	6762.56		
2.	500103001014	一般土方填筑 1. 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	911.617	19.51	17785.65		
3.	010101020001	C25钢筋砼排沟 1.混凝土等级:C25	m3	336.08	610.9	205311.27		
4.	500109001006	C20砼垫层厚100mm 1.混凝土等级:C20	m3	75.618	607.79	45959.86		
5.	010101031001	其他机械钢筋制安 1. 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	20.901	5939.8	124147.76		
6.	500103007006	100厚6%水泥石粉垫层 1.厚度:10cm 2.掺6%水泥石粉垫层垫层	m3	58.814	259.87	15283.99		
7.	500103007022	100厚6%水泥石粉垫层 1.厚度:10cm 2.掺6%水泥石粉垫层垫层（30%再生料）	m3	25.206	173.16	4364.67		
8.	500103007007	碎石垫层厚200mm 1.厚度20cm碎石	m3	129.391	198.67	25706.11		
9.	500103007027	碎石垫层厚200mm 1.厚度20cm碎石（30%再生料）	m3	55.453	98.81	5479.31		
10.	500112001002	C25钢筋砼横梁 1.C25钢筋混凝土整体浇 2.每10米设置一块	m3	1.512	631.03	954.12		
11.	500111001002	渠道撑杆钢筋 制安 1.钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.136	5940.8	807.95		
12.	500110001002	模板 1.模板制作、安装、拆除	m^2	1913.13	24.27	46431.67		

法定代表人
（或委托代理人）： _____（签字）

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：　2026年度东莞市沙田镇高标准农田补建项目　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
13.	500109009006	沥青木板分缝 1.伸缩缝 沥青木板 2.2cm厚	㎡	1.96	165.94	325.24		
14.	500109001010	盖板 1.混凝土等级C25 2.厚度15cm 3.15m/座	m3	5.88	961.53	5653.8		
15.	500111001006	钢筋加工及安装 1.钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.294	5932.33	1744.11		
		2、整修斗沟Ⅱ 607.9m				333652.03		
1.	500109001011	C20砼渠壁 1.C20砼渠壁	m3	194.528	608.48	118366.4		
2.	500109001012	混凝土垫层 1.C20混凝土垫层	m3	127.659	581.99	74296.26		
3.	500109011001	混凝土撑杆 1.预制撑杆 2.C20钢筋混凝土 3.运输、安装撑杆 4.每10米设置一块	m3	1.08	1029.8	1112.18		
4.	500110001004	普通模板 1.模板制作、安装、拆除	㎡	2127.65	24.27	51638.07		
5.	500111001007	撑杆钢筋加工及安装 1.钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.172	5849.04	1006.03		
6.	500109001013	人行盖板 1.预制人行盖板 2.C20钢筋混凝土 3.运输、安装盖板 4.每15米设置一块	m3	3.69	1029.8	3799.96		
7.	500111001008	盖板撑杆钢筋 制安 1.钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.098	5850.7	573.37		
8.	500103007011	100厚6%水泥石粉垫层 1.100厚6%水泥石粉垫层	m3	68.085	259.96	17699.38		
9.	500103007023	100厚6%水泥石粉垫层 1.厚度:10cm 2.掺6%水泥石粉垫层垫层（30%再生料）	m3	29.179	173.17	5052.93		

法定代表人
（或委托代理人）：　_____（签字）

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：　2026年度东莞市沙田镇高标准农田补建项目　　第3页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
10.	500103007012	碎石垫层 1.碎石垫层	m3	76.595	198.68	15217.89		
11.	500103007028	碎石垫层 1.碎石垫层（30%再生料）	m3	32.827	98.81	3243.64		
12.	500101002016	土方开挖 1.人工挖沟槽、坑土方	m3	866.258	14.1	12214.24		
13.	500103001018	土方回填 1.土石料回填 土料 夯填 2.回填土方压实	m3	1097.867	19.82	21759.72		
14.	500101001002	原土夯实 基底夯实	m²	1094.22	2.19	2396.34		
15.	500109009013	沥青木板分缝 1.伸缩缝 沥青木板，10m/处	m²	31.8	165.9	5275.62		
		3、DN800涵管(单根6m，6根，总长36m)				15662.12		
1.	500101004007	沟、槽土方开挖 1. 挖掘机挖沟槽、坑土方	m3	65.146	6.92	450.81		
2.	500103001024	土方填筑 1. 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	47.47	19.82	940.86		
3.	500103007019	6%水泥石粉垫层 1. 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	7.862	264.01	2075.65		
4.	500103007024	6%水泥石粉垫层 1. 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%（30%再生料）	m3	3.37	173.14	583.48		
5.	500103007020	砂砾石垫层 1. 建筑物石料回填 砂砾料 夯填	m3	6.444	113.78	733.2		
6.	500112003002	预制砼管 1. 承插式(Φ150-3000)人机配合下管管径(mm以内) 800mm以内	m	36.	302.17	10878.12		
		4、整修生产路Ⅰ 443.70m				137610.97		

法定代表人
（或委托代理人）：　_____（签字）

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：　2026年度东莞市沙田镇高标准农田补建项目　　第4页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
1.	500101002004	路基处理 1. 路床碾压检验	m2	1197.99	1.87	2240.24		
2.	500103001008	路肩填筑 1. 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	74.32	19.51	1449.98		
3.	500103007002	石粉垫层 1.厚度:10cm 2.水泥配比6%	m3	83.859	259.87	21792.44		
4.	500103007025	石粉垫层 1.厚度:10cm 2.水泥配比6%（30%再生料）	m3	35.94	173.16	6223.37		
5.	500109001004	普通混凝土 1.混凝土等级:C30 2.厚度:15cm	m2	1109.25	94.44	104757.57		
6.	500109009003	胀缝 1. 道路面层 伸缝 沥青木板	m²	6.75	146.58	989.42		
7.	500109009004	缩缝 1. 道路面层 缩缝	m²	12.282	12.86	157.95		
		5、整修生产路II 604.4m				149720.94		
1.	500101002022	路基处理 1. 路床碾压检验	m2	1329.68	1.87	2486.5		
2.	500103001025	路肩填筑 1. 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	101.237	19.51	1975.13		
3.	500103007021	石粉垫层 1.厚度:10cm 2.水泥配比6%	m3	93.078	259.87	24188.18		
4.	500103007026	石粉垫层 1.厚度:10cm 2.水泥配比6%（30%再生料）	m3	39.89	173.17	6907.75		
5.	500109001023	普通混凝土 1.混凝土等级:C35 2.厚度:15cm	m2	1208.8	93.12	112563.46		
6.	500109009011	胀缝 1. 道路面层 伸缝 沥青木板	m²	9.45	146.58	1385.18		
7.	500109009012	缩缝 1. 道路面层 缩缝	m²	16.698	12.86	214.74		

法定代表人
（或委托代理人）：　_____（签字）

建筑工程量清单计价表

合同编号:

工程名称： 2026年度东莞市沙田镇高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		6、整修生产路III 306.7m				57845.78		
1.	500101002014	路基处理 1. 路床碾压检验	m2	521.39	1.87	975.		
2.	500103001016	路肩填筑 1. 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	51.372	19.51	1002.27		
3.	500103007010	石粉垫层 1.厚度:10cm 2.水泥配比6%	m3	36.497	259.87	9484.48		
4.	500103007029	石粉垫层 1.厚度:10cm 2.水泥配比6%（30%再生料）	m3	15.642	173.16	2708.57		
5.	500109001008	普通混凝土 1.混凝土等级:C25 2.厚度:15cm	m2	460.05	93.12	42839.86		
6.	500109009008	胀缝 1. 道路面层 伸缝 沥青木板	m²	4.95	146.58	725.57		
7.	500109009009	缩缝 1. 道路面层 缩缝	m²	8.556	12.86	110.03		
		7、水闸（2座）				73198.53		
1.	500101002017	一般土方开挖 1. 挖掘机挖沟槽、坑土方	m3	44.16	6.27	276.88		
2.	500103001019	素土回填 1. 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	40.33	19.51	786.84		
3.	500103007013	C20砼垫层 1、混凝土种类:预拌 2、混凝土强度等级:C20	m3	2.931	582.01	1705.87		
4.	500109001014	闸室底板 1、混凝土种类:预拌 2、混凝土强度等级:C25	m3	13.904	576.03	8009.12		
5.	500109001015	闸墩混凝土 1、混凝土种类:预拌 2、混凝土强度等级:C25	m3	9.756	585.2	5709.21		

法定代表人
（或委托代理人）： _____（签字）

建筑工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:　2026年度东莞市沙田镇高标准农田补建项目　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
6.	500109001016	C25工作桥 1、混凝土种类:预拌 2、混凝土强度等级:C25	m3	2.08	613.72	1276.54		
7.	500109001017	闸门启闭机梁柱 1、混凝土种类:预拌 2、混凝土强度等级:C25	m3	1.536	651.61	1000.87		
8.	500109001018	进水口底板 1、混凝土种类:预拌 2、混凝土强度等级:C20	m3	3.06	568.99	1741.11		
9.	500103007014	碎石垫层 1、混凝土种类:预拌 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.72	188.5	135.72		
10.	500109011002	混凝土挡土墙 1、混凝土种类:预拌 2、混凝土强度等级:C25	m3	8.28	575.84	4767.96		
11.	500109006001	二期混凝土 1、混凝土种类:预拌 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.115	913.42	105.04		
12.	500111001009	钢筋加工及安装 1. 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.928	5801.37	5383.67		
13.	500202005001	闸门设备安装 1. 铸铁闸门安装 宽×高 3000*1500mm	套	2.	7942.07	15884.14		
14.	500106005001	地脚螺栓制作安装 1.地脚螺栓制作安装	t	0.029	6275.08	181.98		
15.	500202002001	启闭机设备安装 1. 螺杆式启闭机安装 设备自重 5t//改:手自一体启闭机	台	2.	9587.53	19175.06		
16.	500114001035	抛石挤淤 1. 挖掘机抛石护底护岸 1m3挖掘机	m3	14.656	182.94	2681.17		
17.	500114001034	松木桩 1.φ80松木桩（梅花状） 木桩横间距880mm，尾径≥80mm，长6米	m3	3.024	1190.31	3599.5		

法定代表人
（或委托代理人）：　_____（签字）

建筑工程量清单计价表

合同编号:

工程名称： 2026年度东莞市沙田镇高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
18.	500110001005	普通模板 1.模板制作、安装、拆除	㎡	32.05	24.27	777.85		
		8、水闸闸门（2座）				35346.22		
1.	500109006002	二期混凝土 1、混凝土种类:预拌 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.115	913.42	105.04		
2.	500202005002	闸门设备安装 1. 铸铁闸门安装 宽×高 2000mm×2000mm	套	2.	7942.07	15884.14		
3.	500106005002	地脚螺栓制作安装 1.地脚螺栓制作安装	t	0.029	6275.08	181.98		
4.	500202002002	启闭机设备安装 1. 螺杆式启闭机安装 设备自重 5t//改:手自一体启闭机	台	2.	9587.53	19175.06		
		9、宣传栏				3627.14		
1.	500114001024	宣传栏 1.C20混凝土独立基础 2.C15混凝土垫层 3.螺纹钢筋Φ12-16、圆钢Φ10以内 4.模板制安 5.400*600*15mm预埋钢板、4C20预埋钢筋 6.Φ168*5不锈钢立柱、10mm厚加劲肋、400*600*15mm法兰盘 7.304不锈钢板1.5mm宣传板 8.UV广告画打印贴面	套	1.	3547.64	3547.64		
2.	500101002001	挖基坑土方 1. 挖掘机挖沟槽、坑土方	m3	4.48	6.85	30.69		
3.	500103001005	一般土方填筑 1.原土回填	m3	3.727	5.34	19.9		
4.	500114002005	余方弃置 1.余土外运 2.运距:投标人自行考虑	m3	0.753	38.39	28.91		
		10、竣工公示牌				4056.71		

法定代表人
（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：　2026年度东莞市沙田镇高标准农田补建项目　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
1.	500114001025	竣工公示牌 1.C25混凝土带形基础 2.C25混凝土栏板 3.模板制安 4.螺纹钢筋Φ12-16、螺纹钢筋Φ10以内 5.墙面贴瓷砖，建筑胶粘贴 6.墙面贴文字雕刻瓷砖	座	1.	4003.75	4003.75		
2.	500101004005	沟、槽土方开挖 1. 挖掘机挖沟槽、坑土方	m3	1.85	6.85	12.67		
3.	500103001006	一般土方填筑 1.原土回填	m3	0.93	5.34	4.97		
4.	500114002006	余方弃置 1.余土外运 2.运距:投标人自行考虑	m3	0.92	38.39	35.32		
		11、标识牌				540.9		
1.	500114001026	标识牌（16个） 1.定制瓷砖	m2	0.96	563.44	540.9		
		12、电缆直线杆（8根）				52259.32		
1.	500101002018	土方开挖 1. 挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～Ⅱ	m3	68.453	6.85	468.9		
2.	500103001020	土方回填 1. 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	37.2	19.82	737.3		
3.	500110001006	模板 1. 普通标准钢模板	㎡	100.	24.27	2427.		
4.	500109011003	电线杆 1.混凝土杆（详见大样图） 2.含标准金具	根	8.	3952.25	31618.		
5.	500109001019	C20砼基座 1.混凝土基础 2.C20商品混凝土	m3	29.68	573.05	17008.12		
		13、电缆终端杆				6532.43		

法定代表人
（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程量清单计价表

合同编号:

工程名称： 2026年度东莞市沙田镇高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
1.	500101002019	土方开挖 1. 挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～Ⅱ	m3	8.557	6.85	58.62		
2.	500103001021	土方回填 1. 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	4.65	19.82	92.16		
3.	500110001007	模板 1. 普通标准钢模板	㎡	12.5	24.27	303.38		
4.	500109011004	电线杆 1.混凝土杆（详见大样图） 2.含标准金具	根	1.	3952.25	3952.25		
5.	500109001020	C20砼基座 1.混凝土基础 2.C20商品混凝土	m3	3.71	573.05	2126.02		
		14、新修电缆I 374.2m				7210.83		
1.	500201018001	JKLYJ-0.6/1kV-3×50+1×16 1.电缆安装架设	m	374.2	19.27	7210.83		
		15、泵房				16057.22		
1.	500101002020	一般土方开挖 1. 挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～Ⅱ	m3	12.8	6.85	87.68		
2.	500103001022	一般土方填筑 1. 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	8.981	19.51	175.22		
3.	500109001021	混凝土基础、柱、板 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.822	651.55	2490.22		
4.	500114001031	屋顶防水层 1.麻布沥青 一布二油 2.100mm1:8水泥炉渣找坡层	m2	11.25	69.07	777.04		
5.	500105006001	砌砖 1. 砖砌墙体 砖内墙//换:湿拌砂浆M7.5	m3	2.785	545.67	1519.69		
6.	500103007015	碎石垫层 1. 人工铺筑砂石垫层 碎石垫层	m3	8.608	226.48	1949.54		

法定代表人
（或委托代理人）： _____（签字）

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：　2026年度东莞市沙田镇高标准农田补建项目　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
7.	500103007016	混凝土垫层 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20	m3	8.608	566.65	4877.72		
8.	500110001008	普通模板 1. 普通标准钢模板	㎡	29.418	24.27	713.97		
9.	500111001010	钢筋加工及安装 1. 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.206	5796.94	1194.17		
10.	500114001032	塑钢门 1. 塑钢门安装 平开 2. 塑钢门平开	m2	1.52	512.48	778.97		
11.	500114001033	塑钢窗 1. 塑钢窗安装 平开 2. 塑钢窗平开//换:38系列平开窗平开	m2	1.08	491.64	530.97		
12.	500105010001	腻子 1. 墙柱面乳胶漆	㎡	11.4	61.92	705.89		
13.	500109001022	镇墩 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.	128.07	256.14		
		16、泵房配电				4250.85		
1.	500201018005	JKLYJ-0.6/1kV-3×25+1×16 1.电缆安装敷设	m	10.	19.27	192.7		
2.	500201018003	YZ-1KV-4*10 1.电缆安装敷设	m(km)	4.24	61.36	260.17		
3.	500201018004	ZRWDZ-1KV-3*2.5 1.电缆安装敷设	m(km)	4.4	19.56	86.06		
4.	500201017002	照明系统安装 1.吸顶灯安装	项	1.	127.58	127.58		
5.	500201034001	配电箱 1.室内配电箱	台	1.	3562.22	3562.22		
6.	500201034004	开关 1.86型单联单控开关	个	1.	22.12	22.12		
		17、混流泵 型号300HW-8混流泵				8538.56		
1.	500201034002	其他机电设备安装工程 1.水泵安装，300HW-8(P=22.0KW)	台	1.	8535.69	8535.69		

法定代表人
（或委托代理人）：　_____（签字）

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：　2026年度东莞市沙田镇高标准农田补建项目　　第11页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
2.	500202006001	拦污栅安装 1.拦污栅安装	m2	0.02	143.35	2.87		
		18、泵房防雷接地				4204.03		
1.	500201020001	接地装置安装 1、名称：防雷接地 2、接闪带：热镀锌扁钢25*4 3、利用结构柱内两根主筋作为自然引下线 4、利用基础地梁主筋连接基础内钢筋作为自然接地极 5、MEB总等电位端子箱 6、建筑四角引下线应在地上0.5m处设置测试卡子并由基础接地极在地下处引出1.2m长-25*3以上规格的铜带 7、接地调试	项	1.	4204.03	4204.03		
		合　计	元			1417032.65		

法定代表人
（或委托代理人）：　_____（签字）

措施项目清单计价表

合同编号:

工程名称：　2026年度东莞市沙田镇高标准农田补建项目　

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	42510.98
2	其他临时工程费	15325.21
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合　计	57836.19

法定代表人
（或委托代理人）：　_____（签字）